## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Vivienda muestra

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
E02AM010	m2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI			
	Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,			
	sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.			
	zona 1 1 2,00 3,00 zona 2 4 5,00 6,00 _	6,00 120,00		
		126,00	0,58	73,08
E02ZM030	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO.			
	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero.			
	-	80,00	11,56	924,80
E02PM030	M3 EXCAVACIÓN EN POZOS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO.			
	Excavación en pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero.			
	-	34,00	12,35	419,90
G01G010	m3 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO/PLANTA DE VALORACIÓN, A UNA DISTANCIA MENOR DE 10 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, E	. ,	,	,,,,
	Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración,			
	a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en ca-			
	miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala carga-			
	dora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido			
	sobre las secciones teóricas de demolición según Proyecto, incre-			
	mentadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de			
	esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.			
	-	20,00	4,64	92,80
1234	m2 ACABADO DE LIMPIEZA METICULOSO			
	Acabado de limpieza meticuloso			
	-	100,00	10,00	1.000,00
	TOTAL 01			2.510,58
ARQS	arqueta sifónica			· 
		4,00	126,25	505,00
	TOTAL 02			505,00
	TOTAL			3.015,58